

# Département du FINISTERE

## COMMUNE DE TAULE

« Rue de La Gare »

### MAÎTRE D'OUVRAGE :

COMMUNE DE TAULE  
Mairie  
12, Place de la Mairie  
29 670 TAULE  
Tél. : 02 98 67 11 14

### BUREAU D'ETUDES :



ING CONCEPT  
15, rue Joachim Du Bellay  
29 400 LANDIVISIAU  
Tél. : 02 98 68 48 87  
ing.concept@wanadoo.fr

### OPERATION :

**AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA RUE DE LA GARE**

### **DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**

#### **IV / DESCRIPTIF - QUANTITATIF**

**Cachet - Signature**

Date : 10.04.2025  
N° de dossier : a 1402\_23

## RECAPITULATIF

	DESIGNATION DES TRAVAUX	Montant HT
1	Voirie	
2	Réseau Eaux pluviales	
3	Signalisation	
4	Aménagement paysager	
5	Chaucidou	
MONTANT TOTAL HT		
TVA 20,00%		
MONTANT TOTAL EURO TTC		

Aménagement et sécurisation de la rue de la Gare  
Commune de Taulé

**1 - Voirie**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Réalisation d'un constat d'huissier de l'état des façades des bâtiments et des clôtures avant le démarrage des travaux	Forfait	1		
2	Installation de chantier et signalisation temporaire de chantier comprenant : l'amenée du matériel, des matériaux et des ouvriers sur le chantier le repliement en fin de travaux des installations et matériels nécessaire à la bonne marche du chantier. Signalisation temporaire comprenant : l'amené, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le remplacement si besoin, de jour comme de nuit, aux abords immédiats du chantier y compris mise en place et entretien des déviations	Forfait	1		
3	Dépose soignée de panneau de signalisation existant stockage aux services techniques y compris démolition du massif béton existant et évacuation des produits en décharge agréée	U	6		
4	Dépose soignée de miroir existant stockage aux services techniques y compris démolition du massif béton existant et évacuation des produits en décharge agréée	U	5		
5	Dépose soignée et repose de panneau arrêt de bus existant y compris massif béton pour scellement y compris démolition du massif béton existant et évacuation des produits en décharge agréée	U	1		
6	Dépose soignée et repose de panneau publicitaire existant y compris massif béton pour scellement y compris démolition du massif béton existant et évacuation des produits en décharge agréée	U	1		
7	Dépose soignée d'abri voyageurs béton existant	U	1		
7-1	- stockage de l'abri sur site pour repose	U	1		
7-2	- évacuation de l'abri en décharge agréée	U	1		
8	Repose d'abri voyageurs béton existant y compris confection d'une dalle béton (5m²)	U	1		
9	Dépose soignée d'abri voyageurs en bois existant stockage sur site y compris démolition de dalle béton existante et évacuation des produits en décharge agréée	U	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

Aménagement et sécurisation de la rue de la Gare  
Commune de Taulé

**1 - Voirie**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
10	Repose d'abri voyageurs en bois existant y compris confection d'une dalle béton (2m²)	U	1		
11	Dépose de glissière de sécurité bois - métal existante y compris évacuation en décharge agréée	ml	28		
12	Suppression d'ancienne fosse existante comprenant : la vidange de la fosse la démolition de la fosse l'évacuation des déblais en décharge agréée le fourniture et mise en œuvre de remblai et compactage soigné	Forfait	1		
13	Suppression d'arbre existant taille, coupe et dessouchage y compris évacuation en décharge agréée	U	8		
14	Suppression de haie de cyprès existante taille, coupe et dessouchage y compris évacuation en décharge agréée	ml	130		
15	Taille de haie / végétation existante y compris évacuation des produits en décharge agréée	ml	83		
16	Découpe linéaire à la scie de dalle ou seuil béton existant	ml	5		
17	Découpe linéaire de l'enrobé existant	ml	750		
18	Démolition de dalle ou seuil béton existant y compris évacuation des produits en décharge agréée	m²	5		
19	Démolition de chaussée ou trottoir revêtu, y compris dépose de bordures et caniveaux existants y compris évacuation des matériaux (bordures, enrobés...) en décharge agréée	m²	2000		
20	Engravure (rabotage) pour raccordement sur chaussées existantes y compris évacuation des matériaux en décharge agréée	m²	900		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

Aménagement et sécurisation de la rue de la Gare  
Commune de Taulé

**1 - Voirie**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 2					
21	Terrassement en déblais pour création des voies et cheminements comprenant : le terrassement en déblais l'évacuation des produits en décharge agréée la préparation du fond de terrassement, nivellement, compactage	m <sup>3</sup>	890		
22	Terrassement en déblais pour confection d'une noue de rétention comprenant : le terrassement en déblais l'évacuation des produits en décharge agréée la préparation du fond de terrassement, nivellement	m <sup>3</sup>	400		
23	Terrassement en déblais pour création d'espaces verts engazonnés comprenant : le terrassement en déblais jusqu'au niveau -20cm du niveau fini l'évacuation des produits en décharge agréée la préparation du fond de terrassement, nivellement	m <sup>2</sup>	1855		
24	Fourniture et mise en œuvre de géotextile de type bidim de classe 5 ou similaire	m <sup>2</sup>	1585		
25	Empierrement GNT 0/63 - cylindrage compactage	m <sup>3</sup>	635		
26	Empierrement GNT 0/31.5 - cylindrage compactage	m <sup>3</sup>	385		
27	Couche d'imprégnation (mono couche)	m <sup>2</sup>	1250		
28	Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage à l'émulsion de bitume à raison de 300g/m <sup>2</sup> résiduels y compris balayage de la chaussée	m <sup>2</sup>	10895		
29	Fourniture et pose de grave bitume 0/14 de classe III, à 4,5% de bitume pur, pour purge et poutre de rive (sur 10cm)	m <sup>3</sup>	115		
30	Reprofilage de la chaussée en enrobé BBSG 0/10 classe 3 épaisseur moyenne de 3cm	m <sup>2</sup>	5370		
31	Revêtement enrobé BBSG 0/10 du Goasq classe 3, 150 Kg/m <sup>2</sup> , Ép. 6 cm sur chaussée	m <sup>2</sup>	1225		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

I.N.G. CONCEPT

Siège social : 15, rue Joachim Du Bellay - 29 400 Landivisiau  
SARL au capital de 8000 € - N°SIRET : 479 061 574 00022 RCS Morlaix

n°3/7

Aménagement et sécurisation de la rue de la Gare  
Commune de Taulé

**1 - Voirie**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 3					
32	Revêtement enrobé BBSG 0/10 Noir classe 3, 150 Kg/m², Ép. 6 cm sur chaussée	m²	4400		
33	Revêtement enrobé BBSG 0/6 du Goasq classe 3, 120 Kg/m², Ép. 5 cm sur trottoirs	m²	PM		
34	Revêtement enrobé BBSG 0/6 Noir classe 3, 120 Kg/m², Ép 5 cm sur trottoirs	m²	1720		
35	Découpe linéaire des enrobés neufs : raccord entre différents enrobés (Noir - Goasq / 0/10 - 0/6) y compris évacuation des excédants d'enrobés	ml	55		
36	Confection de joint sable émulsion	ml	190		
37	Traitement de surface des enrobés 0/10 du Goasq traitement de surface par PONCAGE y compris évacuation des produits en décharge agréée	m²	1225		
38	Fourniture et pose de pavés à joints engazonnés de dimension 20x20x8cm de type "paves ecodrain" de chez Celtys ou similaire joints périphériques = 3cm y compris la pose de pavés sur un lit de gravillons 2/4 de 3cm d'épaisseur y compris remplissage et engazonnement des joints	m²	55		
39	Plus value pour réalisation des lignes de stationnement en pavés de couleur noir	ml	7.5		
40	Confection de bordure béton T2 + caniveau CS1 coulés en place (au fil) finition granité beige Béton coulé en place par extrusion par vibration Moule avec hauteur de vue variable : 4 cm de vue : section courante 2 cm de vue : passages piétons y compris découpe de chaussée y compris terrassement et évacuation des déblais y compris fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 sur 30cm de largeur mini, par couche de 6cm d'épaisseur maxi entre la bordure et la chaussée existante	ml	810		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

Aménagement et sécurisation de la rue de la Gare  
Commune de Taulé

**1 - Voirie**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 4					
41	Confection de bordure béton T2 coulée en place (au fil) finition granité beige Béton coulé en place par extrusion par vibration Moule avec hauteur de vue variable : 4 cm de vue : section courante 2 cm de vue : passages piétons y compris découpe de chaussée y compris terrassement et évacuation des déblais y compris fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 sur 30cm de largeur mini, par couche de 6cm d'épaisseur maxi entre la bordure et la chaussée existante	ml	55		
42	Confection de caniveau béton CC1 coulé en place (au fil) finition granité beige Béton coulé en place par extrusion par vibration y compris terrassement et évacuation des déblais	ml	75		
43	Fourniture et pose de bordure T2 préfabriquée de classe U <b>finition béton lisse gris</b> sur semelle béton      Ep : 0,20 m      L : 0,35 m y compris terrassement et évacuation des déblais y compris joints de bordure en mortier adapté	ml	55		
44	Fourniture et pose de bordure P1 béton de classe T finition granité beige sur semelle béton      Ep : 0,20 m      L : 0,30 m y compris terrassement et évacuation des déblais y compris joints de bordure en mortier adapté	ml	685		
45	Fourniture et pose de bordure P3 béton de classe U sur semelle béton      Ep : 0,20 m      L : 0,30 m y compris terrassement et évacuation des déblais y compris joints de bordure en mortier adapté	ml	30		
46	Fourniture et pose bordure Quai de Bus en béton de classe U, sur semelle béton      Ep : 0,20 m      L : 0,40 m y compris terrassement et évacuation des déblais y compris joints de bordure en mortier adapté	ml	30		
47	Fourniture et pose bordure Raccord Quai de Bus / T2 en béton de classe sur semelle béton      Ep : 0,20 m      L : 0,40 m y compris terrassement et évacuation des déblais y compris joints de bordure en mortier adapté	ml	4		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

Aménagement et sécurisation de la rue de la Gare  
Commune de Taulé

**1 - Voirie**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 5					
48	Fourniture et pose de caniveau CS1 préfabriqué de classe U finition béton lisse gris sur semelle béton      Ep : 0,20 m      L : 0,30 m y compris terrassement et évacuation des déblais y compris joints en mortier adapté	ml	PM		
49	Mise à niveau des bouche à clé AEP (fourniture et pose de tulipe)	U	45		
50	Mise à niveau de tampon fonte diam. 630	U	20		
51	Mise à niveau de regard de citerne AEP existant	U	23		
52	Mise à niveau de regard de branchement EU	U	29		
53	Mise à niveau de regard autre (branchement EP, ...)	U	2		
54	Mise à niveau de regard de grille EP existante	U	1		
55	Mise à niveau de chambre télécom				
55-1	- Chambre L2T	U	1		
55-2	- Chambre K1C	U	2		
55-3	- Chambre K2C	U	1		
55-4	- Chambre K3C	U	3		
55-5	- Chambre K4C	U	1		
56	Fourniture et pose d'un tampon 630 classe D 400 KN - trafic intense du type Pamrex, Solo ou similaire en remplacement de tampon existant sur regard EU existant y compris marquage EU sur tampon fonte y compris reprise du regard si nécessaire, y compris mise à niveau du tampon dépose et évacuation en décharge de l'ancien tampon	U	PM		
57	Fourniture et pose de tampon fonte L1C, classe D 400 KN sans logo France télécom sur citerne AEP existant y compris mise à niveau du tampon dépose et évacuation en décharge de l'ancien tampon	U	2		
58	Fourniture et pose de tampon fonte L1T, classe C 250 KN sans logo France télécom sur citerne AEP existant y compris mise à niveau du tampon	U	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					



Aménagement et sécurisation de la rue de la Gare  
Commune de Taulé

**1 - Voirie**

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 6					
59	Fourniture et pose d'un tampon fonte 500x500 classe C 250 KN sur regard existant y compris reprise du regard si nécessaire, y compris mise à niveau du tampon dépose et évacuation en décharge de l'ancien tampon	U	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

## 2 - Réseau d'eaux pluviales

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Curage de fossé existant y compris évacuation des déblais en décharge agréée	ml	155		
2	Démolition de grille, d'avaloir ou de regard EP existant y compris évacuation des déblais en décharge agréée	U	10		
3	Terrassement ponctuel en terrain de toutes natures pour confection de regard ou grille EP sur réseau EP existant y compris évacuation des déblais en décharge agréée y compris fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 pour remblaiement sur toute la hauteur de la fouille y compris sablage pour enrobage conduite EP	U	3		
4	Tranchée en terrain de toute nature (y compris rochers) pour canalisations d'eaux pluviales principales (DN 315) y compris démolition de canalisations et regards ou grilles existants y compris évacuation des déblais en décharge agréée y compris fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 pour remblaiement sur toute la hauteur de la tranchée y compris sablage pour lit de pose et enrobage conduite EP	ml	100		
5	Tranchée en terrain de toute nature (y compris rochers) pour canalisations d'eaux pluviales secondaires (DN 200, 160 et 125) y compris démolition de canalisations et regards ou grilles existants y compris évacuation des déblais en décharge agréée y compris fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 pour remblaiement sur toute la hauteur de la tranchée y compris sablage pour lit de pose et enrobage conduite EP	ml	235		
6	Plus value pour traversée de chaussée comprenant : découpe à la scie de la chaussée démolition de la chaussée fourniture et mise en œuvre de béton de tranchée sur toute la hauteur de la tranchée jusqu'à -6cm du niveau voirie actuelle fourniture et mise en œuvre d'enrobé BBSG 0/10 sur les derniers 6cm	ml	65		
7	Fourniture et pose de canalisation PVC 315 CR8 NF	ml	100		
8	Fourniture et pose de canalisation PVC 200 CR8 NF	ml	170		
9	Fourniture et pose de canalisation PVC 160 CR8 NF	ml	25		
10	Fourniture et pose de canalisation PVC 125 CR8 NF	ml	40		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

## 2 - Réseau d'eaux pluviales

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 1					
11	Confection de regard de visite béton diam. 600 y compris fond, rehausse, dalle de répartition en béton armé cadre et tampon fonte diam. 630 du type PAMREX ou similaire (classe D 400 KN trafic intense) y compris marquage EP sur tampon fonte y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	2		
12	Confection de regard 500x500 cadre et tampon fonte, classe C 250 KN y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	13		
13	Confection de regard 400x400 cadre et tampon fonte, classe C 250 KN y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	3		
14	Confection de regard 300x300 cadre et tampon fonte, classe C 250 KN y compris raccordement sur conduite ou regard y compris mise à niveau	U	PM		
15	Confection de regard à grille 750x300 cadre et grille fonte plate, classe C 250 KN, agréée PMR (e<2cm) y compris raccordement sur réseau EP (conduite ou regard) y compris mise à niveau	U	17		
16	Confection de regard à grille 500x500 cadre et grille fonte plate ou concave, classe C 250 KN, agréée PMR (e<2cm) y compris raccordement sur réseau EP (conduite ou regard) y compris mise à niveau	U	1		
17	Confection de regard à grille 400x400 cadre et grille fonte plate ou concave, classe C 250 KN, agréée PMR (e<2cm) y compris raccordement sur réseau EP (conduite ou regard) y compris mise à niveau	U	3		
18	Fourniture et pose d'aco drain en béton polyester, largeur utile 15cm, hauteur 15cm, feuillures en fonte intégré, y compris grille fonte classe C 250, (système de fixation Drainlock ou similaire)	ml	25		
19	Raccordement d'aco drain (largeur 15cm) sur le réseau EP piquage DN 125 sur réseau EP ou sur regard béton	U	6		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

## 2 - Réseau d'eaux pluviales

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Report page 2					
20	Raccordement gouttière ou sortie EP sur réseau	U	8		
21	Confection de tête de buse droite en béton				
21-1	- DN 300	U	2		
21-2	- DN 200	U	5		
22	Fourniture et pose d'un tampon 630 classe D 400 KN - trafic intense du type Pamrex, Solo ou similaire en remplacement de tampon existant sur grille EP ou regard EP existant y compris marquage EP sur tampon fonte y compris reprise du regard ou de la grille si nécessaire, y compris mise à niveau du tampon dépose et évacuation en décharge de l'ancien tampon	U	3		
23	Fourniture et pose de tampon fonte 500x500, classe C 250 KN, sur grille EP ou regard EP existant y compris reprise du regard ou de la grille si nécessaire, y compris mise à niveau du tampon dépose et évacuation en décharge de l'ancien tampon	U	2		
24	Établissement des plans de récolement "classe A", sur support informatique (Autocad V 2020) fourniture en 3 exemplaires sur support papier et 1 clé USB	Forfait	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

### 3 - Signalisation

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Revêtement de synthèse du type "pépites" couleur jaune ocre	m²	6		
2	Bande de sécurité sur quai bus marquage pépité jaune ocre bande de 15cm de largeur	ml	31		
3	Marquage au sol à l'enduit à froid de couleur blanc y compris implantation et pré-traçage manuel				
3-1	ligne continue pour retour de STOP (largeur 15cm)	ml	17.5		
3-2	ligne discontinue T3 pour voie arrêt de bus (largeur 25cm)	ml	61		
3-3	passage piétonnier (bande de largeur 50cm)	ml	87.5		
3-4	bande STOP (bande de largeur 50cm)	ml	60		
4	Marquage au sol à l'enduit à froid de couleur jaune y compris implantation et pré-traçage manuel				
4-1	ligne continue (largeur 15cm) <i>arrêt de bus</i>	ml	53		
5	Fourniture et mise en œuvre de dalles podotactiles 60x40 de type thermocollées sur enrobé	U	32		
6	Fourniture et pose de POTENCE galva 80x40 (déport 400mm) peint : RAL à définir y compris fourreau à sceller dans le sol (réservation) y compris massif béton	U	1		
7	Fourniture et pose de MAT DROIT galva 80x40 peint : RAL à définir y compris fourreau à sceller dans le sol (réservation) y compris massif béton	U	11		
8	Fourniture et pose de panneau "STOP" AB4 gamme 600, classe 2 DG face arrière du panneau peinte : RAL à définir y compris fixation sur potence ou mât 80x40 avec attaches adaptées	U	3		
9	Fourniture et pose de panneau "LIMITATION 30 KM/H - RAPPEL" B14 "50" + M9z "RAPPEL" gamme 650, classe 2 DG face arrière du panneau peinte : RAL à définir y compris fixation sur potence ou mât 80x40 avec attaches adaptées	U	7		
10	Fourniture et pose de panneau "ARRÊT DE BUS" C6 gamme 500, classe 2 DG face arrière du panneau peinte : RAL à définir y compris fixation sur potence ou mât DN60 avec attaches adaptées	U	2		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

#### 4 - Aménagement paysager

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale sur 20cm d'épaisseur dans les espaces engazonnés	m²	1855		
2	Préparation de la terre végétale avant semis désherbage, épierrage, labour, nivellement	m²	1855		
3	Engazonnement d'espace vert avec gazon traditionnel	m²	1855		
4	Tonte des gazons y compris évacuation des produits en décharge agréée	U	1		
5	Confection et mise en œuvre de terre pierre sur 10cm d'épaisseur Fourniture et mise en œuvre pierre concassé 20/40 (75%) Fourniture et mise en œuvre terre végétale (25%) y compris cylindrage	m²	370		
6	Engazonnement du mélange terre pierre à base de fétuque	m²	370		
7	Tonte gazon dans espaces en terre pierre y compris évacuation des produits de tonte en décharge agréée y compris cylindrage	U	1		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					

## 5 - Chaucidou

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
1	Marquage au sol à l'enduit à froid de couleur blanc y compris implantation et pré-traçage manuel				
1-1	ligne discontinue T2 largeur 15cm (bande cyclable chaucidou)	ml	1465		
1-2	double chevron (chaucidou)	U	29		
1-3	logo vélo	U	15		
2	Fourniture et pose de POTENCE galva 80x40 (déport 400mm) peint : RAL à définir y compris fourreau à sceller dans le sol (réservation) y compris massif béton	U	2		
3	Fourniture et pose de MAT DROIT galva 80x40 peint : RAL à définir y compris fourreau à sceller dans le sol (réservation) y compris massif béton	U	4		
4	Fourniture et pose de panneau "CHAUCIDOU" gamme 500x650, classe 2 DG face arrière du panneau peinte : RAL à définir y compris fixation sur potence ou mât 80x40 avec attaches adaptées	U	6		
<b>MONTANT HORS TAXES</b>					