

G2E

10 RUE ALBERT CALMETTE

35500 VITRÉ

0776731276

laurent.guesdon@g2e.bzh

Mairie de Visseiche

1 Rte de Marcillé Robert

Adresse chantier :

Eglise

35130 VISSEICHE

35130 VISSEICHE

Objet : Travaux de mise en sécurité Electricité église

Désignation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT
ELECTRICITE				
Dépose câblage en tissus et portes fusibles en porcelaine dépose des prises de courant au niveau de l'orgue et prise au ras du sol dans le chœur	U	1,00	1 478,40	1 478,40
fourniture et pose d'une prise de terre, perçement inclu tranchée hors lot	Ens	1,00	266,68	266,68
Fourniture et pose d'un coffret 3 rangées de 24 modules comprenant : Coupe générale Disjoncteurs et différentiels commandes lustres, projecteurs existants conservés parafoudre repositionner prise hypra existante sur le coté du coffret Repérage schéma	Ens	1,00	4 811,40	4 811,40
Eclairage : câblage éclairage en apparent Remarque: la plupart des patères avec ampoules ne sont pas conforme. Non chiffré. A préciser selon choix de luminaires à voir ensemble	Ens	1,00	5 074,48	5 074,48
Prises de courant et alimentations : fourniture et pose d'une prise de courant située au niveau de l'orgue et 2 prises dans le chœur; 1 prise dans fond de l'église 2 prises près du TGBT cablage prise de courant Alimentation orgue 3Ph+N+T + reprise cablage moteur	U	6,00	44,00	264,00
	Ens	1,00	1 403,19	1 403,19
	Ens	1,00	297,26	297,26
Eclairage de sécurité BAES EVACUATION SATI - 45LM BAES évacuation SATI - 45LM étanche ip55- ik08 ULTRALED 2000 BAES SATI - 2000LM/1H - IP42 IK07 -2 PHARES télécommande à intégrer dans futur TGBT	U	5,00	67,32	336,60
	U	1,00	102,52	102,52
	U	2,00	800,68	1 601,36
	U	1,00	160,47	160,47

Désignation	U	Qté	P.U. HT	Montant HT
câblage de l'ensemble saignées au niveau des 2 portes sortie de secours moulure en sacristie montage, démontage échafaudage INCLU à cette offre: présentation sur photo du principe de mise en place des blocs de balisage et d'ambiance, fiches technique. plan d'implantation au format autocad ou pdf si fichier /plan initial fourni Remarques traitées dans cette offre suivant rapport socotec N°38400/25/1275 du 03/02/2025: N° 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 14 Non Compris: - tranchée dans massif - éclairage et/ou prises en tribune au-dessus de l'entrée et escalier - éclairage et/ou prises pièce au-dessus de la sacristie - travaux éclairage tabernacle - Remplacement des points lumineux, réfection des lustres - travaux dans clocher (installation des cloches) - travaux sur chauffage électrique - interconnection des terres avec paratonnerre - travaux sur paratonnerre - démarches près des monuments historiques - rebouchage de saignées sur murs en pierre - contrôle électrique - Alarme incendie	Ens	1,00	3 635,85	3 635,85

Clause de réserve de propriété : Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Durée de validité du devis : 1 mois

Devis gratuit

30% d'acompte à la signature du devis

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00 %	19 432,21 €	3 886,44 €

Total HT 19 432,21 €

Total TVA 3 886,44 €

Total TTC 23 318,65 €

Dont Eco-participation 0,00 €

Veuillez nous retourner ce devis daté, signé et précédé de la mention "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Date : 27 mars 2025

Des travaux seront effectués
à partir du 2 décembre 2025.
"Lu et approuvé. Bon pour accord"

Signature Client :

de la part,
Blaise Caron





ATTESTATION SUR HONNEUR

Je soussigné, Bruno GATEL, Maire de VISSEICHE, atteste que le devis présenté par l'entreprise G2e relatif aux travaux d'électricité à effectuer sur l'église seront réalisés à la date indiquée sur le devis.

A Visseiche, le 24 mars 2025.

Le Maire,

Bruno GATEL



