

D.P.G.F
Lot 01 MACONNERIE - GROS-OEUVRE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
	<u>Installations de chantier</u>				
2	PRESTATIONS D'ENSEMBLE				
2.1	PANNEAU DE CHANTIER				
2.1.1	Panneau de chantier	1	ens		
2.2	FONCTIONNEMENT DU CHANTIER				
2.2.1	Sanitaire de chantier	1	Forfait		
3	CLOTURES PROVISOIRES SUR CHANTIER				
3.1	CLOTURE PROVISOIRE EXTERIEURE				
3.1.1	Clôture provisoire de chantier	1	ens		
	<u>Démolition</u>				
1	DEMOLITION DE CLOISONS ET MURS				
1.1	DEMOLITION DE CLOISONS DIVISOIRES				
1.1.1	Démolition de cloisons de distribution		ens		
2	DEMOLITION DE REVETEMENTS DE SOL DURS				
2.1	DEMOLITION DE CHAPES EN MORTIER				
2.1.1	Démolition de chape au mortier ép. 6 à 7 cm	24,00	m2		
3	DEMOLITION DE PLANCHERS				
3.1	DEMOLITION DE PLANCHER EN BOIS				
3.1.1	Démolition de plancher bois, nc poutres et solives	22,00	m2		
4	DEMOLITION DE PLAFONDS				
4.1	DEMOLITION DE FAUX-PLAFOND				
4.1.1	Démolition de faux-plafond	81,00	m2		
5	DEMOLITION D'OUVRAGES DE MENUISERIE				
5.1	DEPOSE DE FRISETTES				
5.1.1	Dépose de frisettes	32,00	m2		
5.2	DEPOSE DE MOBILIERS ET AGENCEMENT				
5.2.1	Dépose de mobiliers et agencement	1	ens		
6	DEMOLITION D'ESCALIERS				
6.1	DEMOLITION D'ESCALIER EXISTANT				
6.1.1	Démolition d'escalier métallique sur crémaillère ou limon	1	U		
7	DEMOLITION D'INSTALLATION ELECTRIQUE				
7.1	Dépose de l'installation électrique existante	1	ens		
8	DEMOLITION D'INSTALLATION DE PLOMBERIE				
8.1	DEPOSE COMPLETE D'INSTALLATION DE PLOMBERIE				

8.1.1	Dépose de l'installation de plomberie existante		ens		
9	PIQUAGE D'ENDUITS ET DE JOINTS				
9.1	PIQUAGE SOIGNE D'ENDUIT INTERIEUR				
9.1.1	Piquage d'enduit intérieur sur mur de pierre	5,00	m2		
1	<u>Maçonnerie</u> CANALISATIONS DE DRAINAGE				
1.1	CANALISATIONS DE DRAINAGE EN PVC				
1.1.1	Drain en tuyau PVC perforé	8,5	ml		
2	SEMELLES DE FONDATION				
2.1	SEMELLES DE FONDATION EN BETON ARME				
2.1.1	Semelles de fondation en béton armé	2,000	m3		
3	MURS EN MACONNERIE D'AGGLOMERES DE CIMENT				
3.1	MURS EN AGGLOMERES DE CIMENT CREUX				
3.1.1	Mur en agglomérés de ciment creux, ép. 15 cm	60,00	m2		
4	RACCORDEMENT AU RESEAU EU/EV				
4.1	Saignée dans pavés pierre	3,0	ml		
5	DEMOLITION DE CLOISONS ET MURS				
5.1	TRAVERSEE DE MURS DE PIERRE				
5.1.1	Traversée de mur ép.50 cm pour canalisation enterrée	1	u		
5.1.2	Traversée de mur ép.50 cm pour ventilation basse doublage drainant	1	u		
6	MURS EN MACONNERIE DE PIERRES NATURELLES				
6.1	REFECTION DE MUR EN MACONNERIE DE PIERRES				
6.1.1	Mur en maçonnerie de pierres granites ép. 50 cm	2,00	m2		
6.2	REJOINTOIEMENT DE MUR EN MACONNERIE DE PIERRES				
6.2.1	Réfection de joints en creux sur mur en moellons	39,00	m2		
7	SCELLEMENT DE MENUISERIES EXTERIEURES				
7.1	REPRISE D'APPUI DE FENETRES ET DRESSAGE DE TABLEAU				
7.1.1	Reprise d'appui de fenêtre	1,0	ml		
7.1.2	Dressage de tableau	1	ens		
7.2	SEUILS DE PORTES ET DRESSAGE DE TABLEAUX				
7.2.1	Seuil en béton coulé sur place	2,5	ml		
7.2.2	Dressage de tableau	1	ens		
8	DALLE PLEINE EN BETON ARME QUARTZ				
8.1	DALLE PLEINE EN BETON ARME				
8.1.1	Plancher dalle pleine en béton armé E15 cm finition quartzé	58,00	m2		
1	<u>Ouvrage extérieur</u> GAINES ET FOURREAUX				
1.1	GAINÉ POUR ALIMENTATION ELECTRIQUE GENERALE				
1.1.1	Gaine plastique isolante rouge enterrée ICD	5,0	ml		
1.2	GAINES POUR ALIMENTATIONS TELECOM				
1.2.1	Gaine plastique isolante verte enterrée	10,0	ml		

2	REGARDS POUR RESEAU DE DRAINAGE/EP				
2.1	REGARD DE BRANCHEMENT POUR DRAIN				
2.1.1	Regard de branchement pour drain	1	U		
2.2	REGARDS DE VISITE MACONNE POUR EP				
2.2.1	Regard de visite pour EP	1	U		
3	RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX PLUVIALES EXISTANT				
3.1	RACCORDEMENT AU RESEAU D'EAUX PLUVIALES EXISTANT				
3.1.1	Raccordement au réseau EP existant	1	U		
4	CANIVEAUX DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES				
4.1	CANIVEAU PREFABRIQUE EN PVC A GRILLE INOX ET BLOCAGE EN BETON				
4.1.1	Caniveau en profilé PVC+grille inox+blocage de mortier	2,4	ml		

Récapitulatif

	Installations de chantier				
	Démolition				
	Maçonnerie				
	Ouvrage extérieur				

Total

TVA	
Montant TTC	

Le client
 A..... , le

L'entreprise soussignée
 A..... , le