

Num éro	Date	Questions	Réponses
1	25/08/2026	Bonjour, notre plan de charge étant complet , serait-il possible d'avoir un délai complémentaire de la date de remise de l'offre d'une semaine ? Vous remerciant par avance, Cordialement	Oui, décalée au 18 septembre 2026
2	25/08/2026	Bonjour, au vu de la taille importante du projet, et du temps à y consacrer en phase appel d'offre, serait-il possible de décaler la date de remise? (au moins une semaine). Merci de votre compréhension.	Oui, décalée au 18 septembre 2026
3	26/08/2026	1) Prix B120 – Dépose-repose des conteneurs tris. Les conteneurs tris sont-ils reposés au même endroit ? Si non, doit-on prévoir un enclos également à l'endroit où ils seront 2) Prix D03c – Fourniture et mise en oeuvre d'un lit de gravillons sur 4 cm? La désignation correspond à du sable stabilisé ??? 3) Prix E01h – Caniveaux pavés béton 3 rangs. La désignation correspond à de la bordure béton type P1 ??? Sur les plans, c'est indiqué caniveau pavés 3 rangs granit 10x10 ??? Que faut-il prévoir, des pavés en béton ou granit ? 4) Prix E01i – Bordure Quai de bus béton y/c bordure de raccord avec la T2. La désignation correspond à de la bordure béton type P1 ??? 5) Prix E02g – Bordure bute roue en granit extrémité biseautée côté chaussée, 20 cm de tête, ht vue 10 cm, long 1,50 m. Prix manquant dans le BPU. 6) Prix E03a – Dalles podotactiles 40x40x10 cm ép. La désignation correspond à des pavés granit 10x10x9 à 10 cm, gris clair bouchardé type Huelgoat ??? 7) Prix F141 – Fourniture et pose des tampons fonte de regards de visite diamètre 1000. Prix manquant dans le BPU.	1) Non, les conteneurs tris ne sont pas reposés au même endroit, pas d'enclos à prévoir (plan joint) 2) Nous modifions le BPU, chiffrer des gravillons de type 2/4. 3) Les caniveaux à chiffrer sont en béton, cf CCTP. 4) Nous modifions le BPU en conséquence, il faut bien chiffrer la bordure de quai de bus y/c bordure de raccord avec la T2 5) En effet, nous modifions le BPU en conséquence. 6) En effet, nous modifions le BPU en conséquence, il faut bien chiffrer les dalles podotactiles. 7) En effet, nous modifions le BPU en conséquence.
4	27/08/2026	Bonjour, Lors de notre visite de site, nous constatons que des sondages complémentaires ont été réalisés dans la voirie, pouvez-vous nous transmettre les résultats de ces sondages ? Cordialement.	Nous ne disposons pas à ce jour des résultats concernant la réalisation des tests complémentaires amiante/hap sur les enrobés.
5	27/08/2026	1*) Les bornes et mâts doivent-ils en totalité disposer d'une protection type candélabre comme indiqués au BPU article G-1044, 1045, 1046 (Y compris ceux positionnés sous accotement et espace vert ? 1bis *) Pouvez-vous nous confirmer le choix de la version à sceller des protections types candélabres vis-à-vis d'un choix possible de la version à visser qui serait peut-être mieux adaptée aux contraintes du lot n°1 lors de travaux des revêtements de surface en enrobés à chaud. 2*) Pouvez-vous nous détailler les travaux à prévoir à l'article G-1048 (Absent du BPU) : linéaire, plans, schémas de raccordement et d'alimentation de la batterie prévue à l'article G-1047 (aussi absent du BPU)? 2bis *) Pouvez-vous également nous détailler les travaux à prévoir à l'article G-1065, 1066 (les deux absents du BPU) : linéaire, plans, schémas de raccordement et d'alimentation électrique des 5 impasses (Boite de jonction souterraine point triple à partir d'un candélabre existant ou à déplacer ... ?)? 3*) Merci de nous remettre les réponses au DT (recommandations techniques, plans et classe de précision) pour les réseaux ENEDIS et GRDF ainsi que le récapitulatif des demandes de DT afin de vérifier la présence éventuelle d'autres concessionnaires pouvant impacter nos travaux. 4*) La dépose des luminaires existants sera elle prévue par l'entreprise devant la dépose des supports communs BT et éclairage ? 5*) Il y a contradiction entre les articles 8.1 du CCAP et 1.1.3 + 1.6.2 du CCTP du lot 3 concernant l'organisme en charge des plans d'exécution ; pouvez-vous expliciter vos attentes à ce sujet ? 6*) Pouvez nous remettre le planning (Cf. CCAP §8.1 et CCTP du lot n°3 au § 1.3.8.) de l'opération indiquant l'articulation des différentes interventions des 3 lots ? 7*) Les travaux de démolition des revêtements de surface et d'éventuelles réfections provisoires des chaussées sont-elles à prévoir dans les articles B-1021 ou B-1022 du BPU ? le CCTP y fait référence au § 2.3.1 mais ces travaux sont peut-être à la charge du lot n°1 (Cf. question précédente). 8*) Il y a contradiction entre les articles 2.2.7.1. du CCTP du lot 3 et G-1031 du BPU. En effet le CCTP impose des câbles avec un conducteur vert-jaune mais le BPU détail un câble 4x16mm² (Si c'est avec le câble de terres >on est en 4G16 mm²) 8bis *) Il y a contradiction entre les articles 2.2.7.2. du CCTP du lot 3 et G-1032 du BPU du lot n°3 concernant la mise en oeuvre d'un circuit de terre en cuivre nu en plus du câblage en 5G16 mm² (Avec circuit de terre vert-jaune). Pouvez-vous nous confirmer la mise en oeuvre d'un câble cuivre nu (1x) 25mm en fond de fouille.	1) Ne chiffrer aucune protection de candélabre. 1 bis) Ne chiffrer aucune protection de candélabre. 2) • A étudier en phase EXE et voir pièce jointe avec notice de montage • Fourniture et pose coffret d'alimentation secourue 24V : Alimentation et batterie incluses Batterie : 13Ah - 24V - 312Wh Alimentation : 150W Câblage et mise en service de l'installation : • Fourniture et déroulage des câbles électriques Raccordements électriques Mise en service Réglage • Nous mettons à jour le BPU 2bis) • A étudier en phase EXE si liaison des réseaux d'éclairage avec réseau d'éclairage de la rue de l'Anse du Stole • Raccordement du réseau d'éclairage de la rue de l'Anse du Stole aux armoires de contrôle de l'éclairage • Nous mettons à jour le BPU 3) Oui, les réponses au DT en pièce jointe 4) Nous demandons la programmation à la mairie de la dépose des luminaires et des poteaux. 5) L'entreprise doit chiffrer le dossier d'exécution comprenant les plans d'exécution, les notes de calculs et l'étude d'éclairage. 6) • Le planning sera à réaliser selon les phasages proposés par les entreprises titulaires du lot 1. • Une coordination et une cohabitation avec l'entreprise titulaire du lot 1 est à prévoir dans le chiffrage du lot 3. 7) • Ne pas chiffrer de réfection provisoire car les travaux d'aménagements vont suivre. • Les travaux de démolition des revêtements de surface sont prévus à ce jour au lot N°1 MAIS l'entreprise titulaire du lot 3 va passer en premier donc je vous demande de prévoir dans l'ouverture de tranchée, la démolition des revêtements existants. 8) Chiffrer comme la description du BPU. 8bis) Oui, confirmation de la mise en oeuvre d'un câble de cuivre nu 25 mm²
6	27/08/2026	Pouvez vous confirmer que l'article A-1040 ne concerne pas le lot n°3 mais les travaux d'assainissement? Des essais et contrôles relatifs au réseau et matériels d'éclairage prévus au CCTP (§ 2.4) sont il a chiffrer sur une autre ligne du bordereau ?	L'article A-1040 ne concerne pas le lot n°3, ne pas le chiffrer, nous modifions le DQE en conséquence. Les essais et contrôles relatifs au réseau et matériels d'éclairage sont à chiffrer sur le poste G-1080.
7	27/08/2026	Bonjour, pourriez-vous préciser l'emplacement des bordures granit? Il y a en effet des contradictions sur ce point entre les plans d'aménagement, les plans de voirie et le DQE. Merci,	Les bordures granit se trouvent en fond de place et en bord d'espace vert (plans joints)
8	28/08/2026	Bonjour pouvez vous nous fournir des schémas de principe pour les bordures granit des prix suivant E02d E02e E02g	Plans joints