

PU25-02 LOC-ENVEL_BarLogement

Rénovation d'une maison en bar épicerie et logement locatif

DPGF

Lot 07 CARRELAGE - FAIENCE

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.	TVA
<u>Bar épicerie</u>						
<u>REVETEMENT CARRELAGE</u>						
2.1	Etanchéité sous carrelage <i>Localisation</i> WC PMR	4,00	m2			20,0 %
2.2	Carrelage grès cérame classé U4P4E3C3 <i>Localisation</i> WC PMR	4,00	m2			20,0 %
<u>SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)</u>						
3.1	Bandes d'étanchéité, traitement des angles <i>Localisation</i> Au droit des surfaces faïencées sur cloisons sèches	1	Fft			20,0 %
3.2	Protection sous carreaux <i>Localisation</i> Sous les surfaces faïencées sur cloisons sèches	19,68	m2			20,0 %
<u>FAIENCE MURALE</u>						
4.1	F. de carreaux de faïence 20 x 40 cm pour mur <i>Localisation :</i> - Hauteur WC personnel 1m20 - Toute hauteur WC PMR - Hauteur crédence de la cuisine 40cm	19,68	m2			20,0 %
<u>DIVERS</u>						
5.1	Nettoyage chantier et retrait des déblais de matériaux	1	Fft			20,0 %
5.2	Baguettes d'angle	1	ens			20,0 %
<u>Logement</u>						
<u>CHAPE SECHE</u>						
2.1	Chape sèche type PlacoSol <i>Localisation</i> Suivant plan de localisation des sols	52,18	m2			10,0 %
<u>REVETEMENT CARRELAGE</u>						
3.1	Etanchéité sous carrelage <i>Localisation</i> WC SdE	4,20	m2			10,0 %
3.2	Carrelage grès cérame classé U4P4E3C3 <i>Localisation</i> WC SdE	4,20	m2			10,0 %

3.3	Plinthes assorties en grès cérame <i>Localisation :</i> <i>Au niveau de toutes les zones carrelées (sauf au niveau des faïences)</i>	4,1	ml			10,0 %
3.4	Natte de désolidarisation <i>Localisation</i> <i>SdE étage</i>	4,20	m2			10,0 %
4.1	<u>SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)</u> Bandes d'étanchéité, traitement des angles <i>Localisation</i> <i>Au droit des surfaces faïencées sur cloisons sèches</i>	1	Fft			10,0 %
4.2	Protection sous carreaux <i>Localisation</i> <i>Sous les surfaces faïencées sur cloisons sèches</i>	13,44	m2			10,0 %
5.1	<u>FAIENCE MURALE</u> Carreaux de faïence murale 10 x 30 cm <i>Localisation :</i> <i>- Salle d'eau : - côté douche hauteur de 2,05m environ (nombre entier de carreaux sans dépasser la traverse de la porte)</i> <i>- lavabo : hauteur 1.20m environ</i>	13,44	m2			10,0 %
6.1	<u>DIVERS</u> Nettoyage chantier et retrait des déblais de matériaux	1	Fft			10,0 %
6.2	Seuil <i>Localisation</i> <i>- Chambre / SdE 1 RDC</i> <i>- Buanderie / DgT RDC</i> <i>- SdE / DgT R+1</i> <i>- DgT / Escalier R+1</i>	1,5	ml			10,0 %
6.3	Baguettes d'angle	1	ens			10,0 %

REVETEMENT CARRELAGE
SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)
FAIENCE MURALE
DIVERS
CHAPE SECHE
REVETEMENT CARRELAGE
SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE (SPEC)
FAIENCE MURALE
DIVERS

Récapitulatif
Bar épicerie
Logement

Total	
Montant HT	
TVA	
Montant TTC	

Le client
A..... , le

L'entreprise soussignée
A..... , le

