VILLE DE SAINT GREGOIRE

Aménagement de la parcelle Est - Ricoquais

Programme de construction :

Terrassement préparatoire
Aménagement de la parcelle Est - Ricoquais

	RECAPITULATIF DES TRAVAUX VRD ET PAYSAGE	PHASE DCE
	LOT 01 TERRASSEMENT VRD	
1	TRAVAUX PRÉLIMINAIRES	- €
2	TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS	- €
3	AMENAGEMENT DE SURFACE	- €
4	RÉSEAU EP	- €
	TOTAL HT	**- €**
	T.V.A.	- €
	TOTAL TTC	- €

Fait à
le

Chapitre	Désignation des ouvrages	U	Qté	P.U	Produit
	TRANCHE FERME				
1	**TRAVAUX PRÉLIMINAIRES**				
	Installation/signalisation de chantier, implantation des ouvrages	Forfait	1		-
	Plans EXE	Forfait	1		-
	TOTAL HT - TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				**-**
2	**TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS**				
	Terrassement				
	Décapage TV et mise en stock sur site pour réemploi ultérieur	m³	2 595		-
	Décapage TV et mise en stock pour réutilisation sur merlons sur site	m³	755		-
	Déblai remblai	m³	2 700		-
	Compactage remblais merlon sud (coupes 1 à 3)	ft	1		-
	Déblai y compris évacuation	m³	17 300		-
	Reprise sur site et mise en place de TV ép=50cm sur les merlons pour massif 1	m³	140		-
	Reprise sur site et mise en place de TV ép=1m00 sur les merlons pour massif 2	m³	265		-
	Reprise sur site et mise en place de TV ép=20cm sur EV secteur Est (hors stockage merlon TV)	m³	350		-
	TOTAL HT - TERRASSEMENT GLOBAL ET MERLONS				**-**
3	**AMENAGEMENT DE SURFACE**				
	Terrassement				
	Déblai y compris évacuation	m³	80		-
	Structures				
	Structure piétonne sur 30cm				
	GNT 0/31,5 sur 30cm	m³	70		-
	Revêtement				
	Sable traité (chemin piéton) l=1m50	m²	225		-
	TOTAL HT - AMENAGEMENT DE SURFACE				**-**
4	**RÉSEAU EP**				
	RESEAU EP				
	Ouverture de tranchée 1 réseau principal comprenant la fouille, le sable de pose et le remblaiement	ml	15		-
	Fourniture et pose de canalisation PVC Ø315 (ouvrage de fuite)	ml	15		-
	Ouvrage de fuite (débit 1,5L/s, hauteur d'eau 90cm)	u	1		-
	Tête de pont dans fossé aval ouest	u	1		-
	Zone de décantation provisoire et mise en place d'un filtre type botte de paille	u	1		-
	Fossé provisoire au nord du stock de tere végétale	ml	95		-
	Etablissement du plan de récolement EP	forfait	1		-
	TOTAL HT - RÉSEAU EP				**-**

TOTAL HT -